artes
studio tecnico associato
arch. marcello fiscelli
arch. barbara franco
ing. giampietro calligaro
via b. cellini 2 - 34071 cormòns (go) - tel. 0481630671
www.artesarchitettura.com - studio@artesarchitettura.com
c.f./p.i. 01156110312

PRATICA N. 0132

COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO
PROVINCIA DI GORIZIA

PROGETTO "MOBILITA' LENTA" - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DI VIA I MAGGIO

REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI PARCHEGGIO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI ACCESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA

- PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO -

CME

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTISTI:

arch. Marcello Fiscelli

arch. Barbara Franco

DIRETTORE DEI LAVORI:

COORD.RE SICUREZZA IN PROGETTAZIONE:

COORD.RE SICUREZZA IN ESECUZIONE:

CORMONS (GO), 14 FEBBRAIO 2017

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	LAVORI A MISURA								
	OG03 - OPERE DI NATURA STRADALE (Cat 1) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 1)								
1 12.8.BS1.02	Taglio di pavimentazione stradale bituminosa di qualsiasi spessore con segatrice da pavimento, compresa rimozione e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in pubbliche discariche con relativa indennità. Marciapiede via I Maggio			25,00		0,300	7,50		
	SOMMANO...	m²					7,50	15,92	119,40
2 40.3.BQ4.01.A	Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di accessi carrai di qualsiasi tipo e natura, in calcestruzzo se ... uperare, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, indennità di discarica. In cls leggermente armato Marciapiede via I maggio						37,40		
	Aree in cls piazzale *(par.ug.=76,18+30)		106,18				106,18		
	SOMMANO...	m²					143,58	13,39	1´922,54
3 30.1.BH2.01.A	Esecuzione della rimozione di recinzioni realizzate in rete metallica, profili d'acciaio, elementi prefabbricati di qual ... di risulta, indennità di discarica, con la sola esclusione delle fondazioni compensate con altra voce. In rete metallica Rimozione rete metallica			37,00	1,500		55,50		
				32,00	4,000		128,00		
	(lung.=14+23)			37,00	1,500		55,50		
				20,00	1,500		30,00		
	SOMMANO...	m²					269,00	6,51	1´751,19
4 20.1.BQ4.01.B	Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato, di qualunque forma e spessore, compreso l'e ... telli pneumatici, pinze demolitrici od altri mezzi demolitori, ad esclusione delle mine. Per calcestruzzo andante armato Muretto via I Maggio *(H/peso=(1,0+0,5)/2)			15,60	0,300	0,750	3,51		
	Sopraelevazione in mattoni in cls via I Maggio			8,00	0,300	0,600	1,44		
	Scala accesso cortile scuola *(H/peso=(1,30+0,17)/2)			2,00	1,400	0,735	2,06		
	SOMMANO...	m³					7,01	228,85	1´604,24
5 68.1.1.BB.01.Z	Rimozione di palo in ferro per sostegno segnaletica stradale e per controvento infisso nel corpo stradale di qualsiasi g ... eriali di risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, nonchè ogni altro onere e modalità di esecuzione. Segnali stradali						4,00		
	A R I P O R T A R E						4,00		5´397,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						4,00		5´397,37
	Delineatori di margine						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					8,00	14,00	112,00
6 12.8.BS1.01. A	Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato bituminoso costituito dallo strato di base, binder e da quel ... l sottofondo stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica. Andante								
	Area in asfalto						128,00		
	Base rampa di accesso alla scuola			30,00	3,000		90,00		
	SOMMANO...	m²					218,00	10,83	2´360,94
7 50.3.AA1.01. Z	Demolizione di pozzetti, doccioni, ecc., di qualsiasi genere, forma e misura, completi di chiusino, compreso il riempime ... eriali di risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, nonchè ogni altro onere e modalità di esecuzione.								
	Caditoia via I Maggio						1,00		
	Pozzetto Enel marciapiede via I Maggio						1,00		
	Pozzetto alimentazione idrica parcheggio						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					3,00	15,75	47,25
8 12.8.BS1.03. A	Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso eseguiti ad unica passata, anche su impalc ... l'allontanamento e lo scarico dei materiali di risulta in pubbliche discariche con relativa indennità. Per i primi 3 cm								
	Area cortile scuola (50%) * (par.ug.=625*,5)		312,50				312,50		
	SOMMANO...	m²					312,50	3,45	1´078,13
	A R I P O R T A R E								8´995,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								8´995,69
	SCAVI E RITOMBAMENTI (SbCat 2)								
9 11.6.CP1.01. A	Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondità fino a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e consiste ... o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)								
	Sez. 0-A		11,95	3,00			35,85		
	Sez. A-B *(par.ug.=(11,95+24,39)/2)		18,17	14,70			267,10		
	Sez. B-C *(par.ug.=(24,39+26,06)/2)		25,23	14,70			370,88		
	Sez. C-D *(par.ug.=(26,06+25,14)/2)		25,60	14,70			376,32		
	Sez. D-E *(par.ug.=(25,14+16,46)/2)		20,80	14,70			305,76		
	Sez. E-F *(par.ug.=(16,46+12,35)/2)		14,41	14,70			211,83		
	Sez. F-G *(par.ug.=(12,35+7,3)/2)		9,83	14,70			144,50		
	Sez. G-0		7,30	2,30			16,79		
	SOMMANO...	m³					1´729,03	7,67	13´261,66
10 11.7.CP1.01. A	Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti ... o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)								
	Scavi condotte impianto fognario * (lung.=(7,5+10,4+10,8+12,5+8,9+16,0+ 5,0+10,5+6,3+4,8+11,6+12,0+12,6+ 12,4+10,7+16,8+8,0+17,5))			194,30	0,600	1,200	139,90		
	Scavi corrugati impianto elettrico			258,00	0,600	1,200	185,76		
	Scavo fondazione rampa			26,00	3,000	0,600	46,80		
	SOMMANO...	m³					372,46	13,60	5´065,46
11 11.8.CP1.12	Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere presso centro autorizzato al trattamento e recuper ... conferire ad impianti autorizzati al trattamento secondo la norma vigente D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 30/87 e s.m.i.).								
	Vedi voce n° 9 [m³ 1 729.03]						1´729,03		
	Vedi voce n° 10 [m³ 372.46]						372,46		
	Materiale scavo pozzi perdenti (diametro 200 cm)		3,00	4,00	4,000	4,000	192,00		
	Materiale scavo pozzi perdenti (diametro 125 cm)		2,00	3,50	3,500	3,500	85,75		
	SOMMANO...	m³					2´379,24	10,71	25´481,66
12 11.8.CP1.04	Rinterro dello scavo per l'esecuzione del letto di posa, dei rinfianchi e del ricoprimento a protezione di tubazioni per ... n opera di sabbione di cava compreso lo stendimento, il costipamento e la formazione dell'eventuale pendenza necessaria.								
	Vedi voce n° 10 [m³ 372.46] * (par.ug.=1/1,2)		0,83			0,500	154,57		
	A detrarre volume condotte fognarie - diam. 200 *(par.ug.=,1*,1*3,14)		0,03	194,30			-5,83		
	A detrarre volume tubazioni corrugate - diam. 125 *(par.ug.=0,0625*0,0625* 3,14)		0,01	258,00			-2,58		
	A detrarre fondazione rampa			26,00	3,000	0,600	-46,80		
	Sommano positivi...	m³					154,57		
	A R I P O R T A R E						99,36		52´804,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						99,36		52´804,47
	Sommano negativi...	m³					-55,21		
	SOMMANO...	m³					99,36	29,12	2´893,36
13 12.1.CP1.01. A	Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari vagliati, costituiti d ... i meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto. Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO Vedi voce n° 10 [m³ 372.46] *								
	(par.ug.=1/1,2)		0,83			0,700	216,40		
	H media: 30 cm								
	Sez. A-B *(par.ug.=(4,73+8,6)/2)		6,67	14,70			98,05		
	Sez. B-C *(par.ug.=(8,6+9,25)/2)		8,93	14,70			131,27		
	Sez. C-D *(par.ug.=(9,25+10,13)/2)		9,69	14,70			142,44		
	Sez. D-E *(par.ug.=(10,13+10,20)/2)		10,17	14,70			149,50		
	Sez. E-F *(par.ug.=(10,20+9,17)/2)		9,69	14,70			142,44		
	Sez. F-G *(par.ug.=(9,17+5,3)/2)		7,24	14,70			106,43		
	Sez. G-0		5,30	2,30			12,19		
	SOMMANO...	m³					998,72	29,76	29´721,91
	A R I P O R T A R E								85´419,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								85´419,74
	CANNE TUBI E POZZETTI (SbCat 3)								
14 50.3.GQ4.01. D	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con spe ... esto al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne 50x50x50 cm Impianto fognario - caditoie						19,00		
	SOMMANO...	cad					19,00	84,09	1´597,71
15 50.3.GQ4.02. E	Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed armato, spessore del ... ore a 3 cm, compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con flex, sfridi. Dimensioni interne 50x50x20 cm Impianto fognario - caditoie * (par.ug.=19*4)		76,00				76,00		
	SOMMANO...	cad					76,00	52,72	4´006,72
16 50.3.AQ3.01. D	Esecuzione di sagomatura del fondo pozzetti al fine di evitare il ristagno e consentire lo smaltimento delle acque di sc ... reso malta di cemento, spolvero superficiale in cemento, sagomatura, lisciatura, raccordi, stuccatura. Pozzetto 60x60 cm Vedi voce n° 14 [cad 19.00]						19,00		
	SOMMANO...	cad					19,00	100,88	1´916,72
17 50.3.GQ4.01. C	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con spe ... esto al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne 40x40x40 cm Impianto illuminazione pubblica Spostamento pozzetti esistenti (ENEL su via I Maggio e irrigazione)						2,00 2,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	68,86	275,44
18 50.3.GQ4.02. C	Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed armato, spessore del ... ore a 3 cm, compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con flex, sfridi. Dimensioni interne 40x40x20 cm Impianto illuminazione pubblica * (par.ug.=2*4) Spostamento pozzetti esistenti (ENEL su via I Maggio e irrigazione) * (par.ug.=2,00*4)		8,00 8,00				8,00 8,00		
	SOMMANO...	cad					16,00	41,23	659,68
19 50.3.GQ4.01. E	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con								
	A R I P O R T A R E								93´876,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								93´876,01
	spe ... esto al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne 60x60x70 cm Impianto illuminazione pubblica						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	105,74	634,44
20 50.3.GQ4.02. G	Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed armato, spessore del ... ore a 3 cm, compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con flex, sfridi. Dimensioni interne 60x60x20 cm Impianto illuminazione pubblica * (par.ug.=6*3)		18,00				18,00		
	SOMMANO...	cad					18,00	64,50	1´161,00
21 50.3.GQ4.01. F	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con spe ... esto al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne 80x80x80 cm Impianto illuminazione pubblica						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	174,12	174,12
22 50.3.GQ4.02. I	Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed armato, spessore del ... ore a 3 cm, compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con flex, sfridi. Dimensioni interne 80x80x20 cm Impianto illuminazione pubblica * (par.ug.=1*2)		2,00				2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	84,43	168,86
23 16.8.EQ4.01. B	Esecuzione in opera di plinto di fondazione per posa di sostegni di illuminazione esterna, eseguita con calcestruzzo Rck ... 'innesto delle tubazioni, la loro sigillatura, lo scavo ed il ritombamento. Per palo di altezza fino a 8,0 m fuori terra Impianto illuminazione pubblica						11,00		
	SOMMANO...	cad					11,00	251,59	2´767,49
24 50.5.GH1.01. B	Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a grafite sferoidale, prodotti secondo le norme ... to previa preparazione del piano di appoggio con anelli prefabbricati in calcestruzzo e boiacca di cemento. Classe C 250 Vedi voce n° 14 [cad 19.00] Vedi voce n° 17 [cad 4.00] Vedi voce n° 19 [cad 6.00] Vedi voce n° 21 [cad 1.00]					68,000 28,000 52,000 100,000	1´292,00 112,00 312,00 100,00		
	SOMMANO...	kg					1´816,00	2,46	4´467,36
	A R I P O R T A R E								103´249,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								103´249,28
25 50.9.999.01.Z	Riquotatura di pozzetti esistenti di qualsiasi forma e dimensione, consistente in lievo dell'elemento di intelaiatatura ... , smaltimento del materiale di risulta ed ogni altro onere necessario ad eseguire il magistero a perfetta regola d'arte. Riquotatura pozzetti esistenti						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	90,00	540,00
26 50.1.IN6.01.B	Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401 ... raulica, con la sola esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, calottature in calcestruzzo. Diametro nominale 200 mm Condotte fognarie *(lung.=7,50+10,50+ 11+12,5+9+16+5+10,5+6,5+5+12+12+ 12,5+12,5+11+17+8+17,5)			196,00			196,00		
	SOMMANO...	m					196,00	28,21	5´529,16
27 50.7.GQ4.01. A.Z	Fornitura e posa in opera di pozzo perdente prefabbricato in calcestruzzo vibrato leggermente armato, avente Classe Rck ... rico, scavo, reinterro con ghiaione pari ad almeno 100 cm sul fondo e 50 cm ai lati. Diametro 125 cm, profondità 300 cm. Perdenti diam. 125						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	1´529,66	3´059,32
28 50.7.GQ4.01. B.Z	Fornitura e posa in opera di pozzo perdente prefabbricato in calcestruzzo vibrato leggermente armato, avente Classe Rck ... rico, scavo, reinterro con ghiaione pari ad almeno 100 cm sul fondo e 50 cm ai lati. Diametro 200 cm, profondità 300 cm. Perdenti diam. 200						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	1´982,62	5´947,86
29 62.2.IN6.01. G	Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con sonda tiracavi per impianti elettrici e t ... egli innesti ed ove necessario, la installazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro segnacavi. Tubo d. est. 125 mm Impianto illuminazione pubblica			258,00			258,00		
	SOMMANO...	m					258,00	13,09	3´377,22
	A R I P O R T A R E								121´702,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								121´702,84
	CORDONATE E PAVIMENTAZIONI (SbCat 4)								
30 40.1.GQ4.01. Z	Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls vibrocompresso, costituite da elementi diritti o cu ... ulta, pulizia, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto. Elementi lisci diritti o curvi, colore bianco.								
	Mezze cordonate								
	Stalli parcheggio		40,00	2,50			100,00		
	Stalli parcheggio		2,00	3,30			6,60		
	Attraversamenti		9,00	1,50			13,50		
	SOMMANO...	m					120,10	26,43	3´174,24
31 40.1.GQ4.01. A	Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls vibrocompresso, costituite da elementi diritti o cu ... ua e segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto. Elementi lisci diritti o curvi, colore bianco.								
	Cordonate *(lung.=(32,0+140,20+ 87,0+71,60+2,5+106,7+40,3+33,7+ 4,3+13,2+40,3+21,1+6,5+6,5+10,2+ 11,9))			628,00			628,00		
	A detrarre "mezze cordonate" Vedi voce n° 30 [m 120.10]						-120,10		
	Sommano positivi...	m					628,00		
	Sommano negativi...	m					-120,10		
	SOMMANO...	m					507,90	36,43	18´502,80
32 12.3.YS5.02. A	Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto "binder" costituito da graniglia e pietrischetto, ott ... elle pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Di spessore finito compattato 8 cm								
	Area pavimentata in asfalto						1´325,00		
	SOMMANO...	m²					1´325,00	15,75	20´868,75
33 12.4.YS5.01. B	Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di usura) costituito da graniglia e pietri ... e di pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Di spessore finito compattato 3 cm								
	Cortile scuola						625,00		
	SOMMANO...	m²					625,00	7,86	4´912,50
34 40.3.EQ4.01. A	Esecuzione di marciapiedi ed accessi carrai mediante fornitura e posa in opera di calcestruzzo armato con rete elettrosa ... ttivi di progetto e indicazioni della d.ll. in corso d'opera. Esclusi dispositivi tattilo-plantari per ipo/non vedenti.								
	Marciapiedi *(par.ug.=(70,8+11,16+ 300,20+45,0+165,1))		592,26				592,26		
	A R I P O R T A R E						592,26		169´161,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						592,26		169´161,13
	SOMMANO...	m²					592,26	35,21	20´853,47
35 20.3.DH2.01. B	Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in ... si posizione e quota, compresi opportuni distanziatori. FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA TIPO B.450.C (ex FEB44K) Marciapiedi - diam. 6 - 20x20 Vedi voce n° 34 [m² 592.26]		1,20			2,220	1´577,78		
	SOMMANO...	kg					1´577,78	1,72	2´713,78
36 43.9.CC1.01. A	Percorsi guida per non vedenti. Fornitura e posa in opera di piastrelle in cls tattili di dimensioni pari a cm 20x20, ... cc, carico e trasporto a rifiuto del materiale di rIsulta. Sistema Loget-Vet-Evolution. Prezzo per ogni installazione. Attraversamenti e scale						13,00		
	SOMMANO...	cadauno					13,00	350,00	4´550,00
37 12.7.FQ4.01. A.Z	Esecuzione di pavimentazione in moduli autobloccanti di calcestruzzo integralmente colorato, per sedi stradali, spessore ... connessure e la pulizia. Su sottofondo in sabbia, compreso f.p.o di telo in geotessuto come da particolare costruttivo. Area parcheggi *(par.ug.=(114,0+ 148,0+147,0+61,0+53,35+17,10+12,0))		552,45				552,45		
	SOMMANO...	m²					552,45	46,75	25´827,04
	A R I P O R T A R E								223´105,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								223´105,42
	SEGNALETICA STRADALE (SbCat 5)								
38 71.2.VV4.01. A	Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione di vernice rifrangente contenente micro sfere di v ... ue, discontinue e doppie, compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere. Larghezza 12 cm								
	Strisce bianche *(lung.=(121,50+5))			126,50			126,50		
	Strisce gialle *(lung.=(5,0+5,0+5,0+ 5,0+15,0))			35,00			35,00		
	SOMMANO...	m					161,50	0,57	92,06
39 71.2.VV4.02	Esecuzione di strisce segnaletiche mediante applicazione di vernice rifrangente contenente microsfere di vetro su superf ... revisto dal D.P.R. n. 495 del 12/12/1992, compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere.								
	Strisce bianche - attraversamenti		51,00	2,50	0,500		63,75		
	Strisce bianche - frecce direzionali * (par.ug.=3*1,3)		3,90				3,90		
	Strisce bianche - frecce direzionali						2,30		
	Strisce bianche - fermata e stop * (par.ug.=(2,5+5,2+4,4+5,2))		17,30				17,30		
	Strisce gialle - simbolo posteggio disabili *(par.ug.=2*4,2)		8,40				8,40		
	Strisce gialle - bus						3,00		
	SOMMANO...	m²					98,65	6,36	627,41
40 71.3.MH2.01. B	Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con segnale di indicazione, rivestito con pellicola r ... m e lunghezza 3 m, collare antirotazione di fissaggio, blocco di calcestruzzo di base, scavo e rinterro. Formato normale								
	Pali e segnali						16,00		
	SOMMANO...	cad					16,00	123,22	1´971,52
41 71.1.MH2.03. B	Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con segnale integrativo rivestito con pellicola rifra ... 495), con attacchi universali a corsoio saldati sul retro; compreso collare antirotazione di fissaggio. Formato normale								
	Segnali su palo esistente						8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	46,01	368,08
	A R I P O R T A R E								226´164,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								226´164,49
	SISTEMAZIONE A VERDE E ARREDO (SbCat 6)								
42 11.8.CP1.03	Esecuzione del ritombamento dello scavo mediante fornitura e posa in opera di terra di coltivo proveniente da terreni produttivi priva di radici e di piante infestanti, ciottoli, macerie, ecc., compreso stesa, costipamento e livellatura. Aiuole parcheggio *(par.ug.=124+177+292+232)		825,00			0,200	165,00		
	SOMMANO...	m³					165,00	20,31	3´351,15
43 40.5.WK1.01	Formazione di prato comoresi compreso livellatura della terra vegetale, fresatura, seminagione, rinterro del seme, rulla ... rostis in varietà (15 %), compreso la manutenzione periodica necessaria completa di oneri ed accessori fino al collaudo. Aiuole *(par.ug.=124+177+292+232)		825,00				825,00		
	SOMMANO...	m²					825,00	5,18	4´273,50
44 40.5.WK2.01.G.89	Esecuzione di messa a dimora di piante tipo "Abelia Chinensis" , posti a piè d'opera dall'Impresa, compreso di concimi ed una bagnatura con 50 l di acqua.						30,00		
	SOMMANO...	cadauno					30,00	15,84	475,20
45 40.5.WK2.01.G.90	Esecuzione di messa a dimora di piante tipo "Nandina Domenstica" , posti a piè d'opera dall'Impresa, compreso di concimi ed una bagnatura con 50 l di acqua.						30,00		
	SOMMANO...	cadauno					30,00	22,00	660,00
46 40.5.WK2.01.G.87	Fornitura e messa a dimora di Photinia X Fraseri Red Robin.						150,00		
	SOMMANO...	cadauno					150,00	12,65	1´897,50
47 40.5.WK2.01.G.88	Fornitura e messa a dimora di Cotoneaster Franchetti.						30,00		
	SOMMANO...	cadauno					30,00	17,59	527,70
48 98.8.001	Fornitura e posa in opera di pensilina per l'attesa dell'autobus in acciaio zincato verniciata a forno in polvere epossi ... nde comprensivo di trasporto e montaggio, mediante fissaggio a marcipiapiede esistente in c.a. Dim: cm 150 x 350 x h230. Pensilina						1,00		
	A R I P O R T A R E						1,00		237´349,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1,00		237´349,54
	SOMMANO...						1,00	3´200,00	3´200,00
49 98.8.002	Fornitura e posa di cestino getta rifiuti in lamiera di acciaio prezincata sp. 10/ 10 mm., ribordato all'estremità superi ... di acciaio inox Ø 6 mm. posto all'interno del contenitore. Compreso ogni onere necessario alla corretta posa in opera.						3,00		
	SOMMANO...	cad.					3,00	180,00	540,00
	A R I P O R T A R E								241´089,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								241´089,54
	IMPIANTISTICA ELETTRICA (SbCat 7)								
50 68.9.1.ZZ.04. Z	Spostamento di un palo per l'illuminazione stradale esistenti consistente in: - fornitura e posa in opera di n.1 pozzet ... tri); il tutto completo di accessori, mezzi, macchinari ed ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Spostamento palo I.P. esistente						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1´194,00	1´194,00
51 62.1.OH5.03. B	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG7OR 0,6/1 kV isolati in gomma con guaina esterna in PVC, co ... nea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 3x2,5 mm² Impianto illuminazione pubblica			434,00			434,00		
	SOMMANO...	m					434,00	3,69	1´601,46
52 68.9.2.ZZ.04. Z	Fornitura e posa in opera di batteria di armadio a 2 vani per il contenimento del contatore enel e dei componenti di pro ... accordo con le tubazioni, il tutto completo di accessori ed ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Impianto illuminazione pubblica - armadio contatore						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	937,00	937,00
53 65.8.QN8.03. D	Fornitura e posa in opera di quadri elettrici modulari in materiale termoplastico conformi alle norme CEI 23-51 CEI 17.1 ... ione delle apparecchiature, coprifori, innesto portacavi, accessori di finitura. Dimensioni 500x650x250 mm o equivalenti Impianto illuminazione pubblica						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	685,16	685,16
54 65.2.QZ2.04. B	Fornitura e posa in opera di interruttori automatici magnetotermici modulari, caratteristica di intervento tipo "B"-"C"- ... (per quadri di dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda e siglatura sugli interruttori. 1P+N In da 10 a 32 A Impianto illuminazione pubblica						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	54,27	217,08
55 65.2.QZ2.04. E	Fornitura e posa in opera di interruttori automatici magnetotermici modulari, caratteristica di intervento tipo "B"-"C"- ... e (per quadri di dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda e siglatura sugli interruttori.								
	A R I P O R T A R E								245´724,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								245´724,24
	2P In da 10 a 32 A Impianto illuminazione pubblica						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	61,72	61,72
56 65.2.QZ3.21. A	Fornitura e posa in opera di blocchi differenziali modulari per interruttori automatici magnetotermici con Icn fino a 15 ... blaggi, morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda. 2P In taglia 25 A - Id = 0,03 A Impianto illuminazione pubblica						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	98,70	296,10
57 65.6.QZ1.02. B	Fornitura e posa in opera di interruttori di manovra-sezionatori per fusibili cilindrici tipo gG o aM, tensione fino a 5 ... ipo, accessori, morsettiere, capicorda e siglatura del portafusibile. Tipo 1P+N Imax aM 20 A - Imax gG 32 A - 10,3x38 mm Impianto illuminazione pubblica						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	34,71	69,42
58 65.7.QZ1.01. C	Fornitura e posa in opera di pulsanti luminosi, non luminosi e gemme di tipo modulare, compreso montaggio a scatto su gu ... iere (per quadri di dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda e siglatura. Gemma luminosa completa di lampada Impianto illuminazione pubblica						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	21,74	21,74
59 65.7.QZ1.02. B	Fornitura e posa in opera di contatori di tipo modulare, tensione di comando bobina da 12 a 230 Vca, conformi alle norme ... ri di dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda e siglatura. Tipo AC1 = 24 A,AC3 = 4 kW (400 V), contatti 4NA Impianto illuminazione pubblica						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	48,28	48,28
60 65.7.QZ1.06. A	Fornitura e posa in opera di commutatori di tipo modulare, conformi alle norme CE EN 60669-1 CEI EN 60947-5-1, compreso ... orsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda e siglatura. A 2 posizioni per 1 circuito Impianto illuminazione pubblica						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	19,50	19,50
61 65.7.QZ2.02	Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare di tipo modulare completo di elemento fotosensibile posizionato a ... si tipo, inclusi collegamenti, cablaggi, morsettiere e siglatura con esclusione del cavo verso l'elemento fotosensibile. Impianto illuminazione pubblica						1,00		
	A R I P O R T A R E						1,00		246´241,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1,00		246´241,00
	SOMMANO...	cad					1,00	109,81	109,81
62 68.4.QZ1.01. B	Fornitura e posa in opera di scaricatori di energia spinterometrici incapsulati autoestinguenti "non soffianti", di tipo ... ione superiore a 24 unità modulari), capicorda e siglatura sugli scaricatori. Modulo NPE per SPD con Up inferiore a 2 kV impianto illuminazione pubblica						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	269,21	269,21
63 68.9.3.ZZ.04. Z	Fornitura e posa in opera di apparecchio LED per l'illuminazione stradale con ottica asimmetrica luce diretta, finalizza ... cco laterale codice BZC8, il tutto completo di accessori ed ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Impianto illuminazione pubblica						12,00		
	SOMMANO...	cadauno					12,00	909,90	10´918,80
64 60.1.QH2.01. I	Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato troncoconici diritti da lamiera a sezione circolare spessore 3 mm, ... m, altezza fuori terra 8,00 m, diametro di base 148 mm, peso 69 kg circa, superficie per eventuale verniciatura 2,88 m² Impianto illuminazione pubblica						11,00		
	SOMMANO...	cad					11,00	448,98	4´938,78
65 60.1.QH2.83. B	Fornitura e posa in opera di sbraccetti a squadro ("pipe") con innesto a bicchiere realizzati in acciaio S 235JR EN 1002 ... e gli accessori necessari per l'accoppiamento in cima al palo. Sbraccetto doppio a 180°, superficie verniciatura 0,14 m² Impianto illuminazione pubblica						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	59,99	59,99
66 60.1.QH2.92. A	Fornitura e posa in opera fascia termorestringente di protezione dalle corrosioni della base del palo, realizzata in pol ... m, applicata a caldo dopo la zincatura con mezzeria nella zona di incastro al basamento. Per pali fino a diametro 148 mm Impianto illuminazione pubblica						11,00		
	SOMMANO...	cad					11,00	38,96	428,56
67 60.1.QH2.93. B	Fornitura e posa in opera di portelli da palo per chiusura della feritoia di alloggiamento morsettiera realizzati in leg ... e specifica, guarnizioni di tenuta in gomma antinvecchiamento, grado di protezione IP54. Portello per feritoia 45x186 mm Impianto illuminazione pubblica						11,00		
	A R I P O R T A R E						11,00		262´966,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						11,00		262´966,15
	SOMMANO...	cad					11,00	18,26	200,86
68 60.1.QH2.94. B	Fornitura e posa in opera di morsettiere da incasso a palo in esecuzione a doppio isolamento, costituite da contenitore ... ssori. Morsettiera per feritoia 45x186 mm con cavo fino a 4x16 mm², Imax =63 A, portafusibile in derivazione fino a 20 A Impianto illuminazione pubblica						11,00		
	SOMMANO...	cad					11,00	47,38	521,18
69 68.9.4.ZZ.04. Z	Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione della OBO articolo 5092480 o equivalente, tensione nominale 230 ... a -15°C fino a +60°C, grado di protezione IP20, cablaggi ed ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Impianto illuminazione pubblica						12,00		
	SOMMANO...	cadauno					12,00	40,30	483,60
70 68.3.QZ1.03. A	Fornitura e posa in opera di dispersore in acciaio ramato galvanicamente di tipo prolungabile con estremità filettate co ... m con spessore della ramatura pari a 250 µm, incluso morsettiera, infissione collegamenti ed accessori. Lunghezza 1,50 m impianto illuminazione pubblica						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	75,51	75,51
71 68.3.QZ1.01	Fornitura e posa in opera di corda di rame elettrolitico nuda con diametro elementare di ogni filo superiore a 1,8 mm, p ... ste od entro scavo dedicato, comprese morsettiere, giunzioni, derivazioni, capicorda compresi collegamenti ed accessori. Impianto illuminazione pubblica					2,000	2,00		
	SOMMANO...	kg					2,00	16,26	32,52
72 68.3.QZ2.01. D	Fornitura e posa in opera di collegamenti principali di equipotenzialità di parti metalliche (CEI 81/1) o masse estranee ... icio, comprese orecchiette saldate, capicorda e collegamenti. Con conduttore nudo o isolato color giallo-verde da 35 mm² Impianto illuminazione pubblica						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	46,22	92,44
73 68.9.5.ZZ.04. Z	Fornitura e posa in opera di automazione a barriera per una luce netta di 5 metri realizzata in accordo alle norme UNI E ... zione dei rischi. Si precisa inoltre che l'apertura e la chiusura dovrà avvenire solo ed esclusivamente a uomo presente. Automazione sbarra						1,00		
	A R I P O R T A R E						1,00		264´372,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1,00		264´372,26
	SOMMANO...	cadauno					1,00	2´549,50	2´549,50
	A R I P O R T A R E								266´921,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								266´921,76
	OPERE IN ECONOMIA (SbCat 8)								
74 99.9.9.ZZ.99.Z	Opere non esattamente quantificabili, da eseguirisi in economia all'atto dell'esecuzione dei lavori						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	400,49	400,49
	A R I P O R T A R E								267´322,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								267´322,25
	OG01 - OPERE EDILI (Cat 2) **OPERE EDILI (SbCat 9)**								
75 13.1.EQ4.01	Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo non armato per magrone di fondazione e calottatura tubazioni confezionato c ... ima di 30 mm, in opera a qualunque altezza e profondità, compresi eventuali casseri di contenimento, stesa e lisciatura.								
	Magrone sotto rampa			26,00	2,700	0,100	7,02		
	SOMMANO...	m³					7,02	121,21	850,89
76 16.5.EQ4.02.B	Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI 206, UNI 11104) per platee di fondazio ... ianti, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione del ferro di armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC2-S4								
	Fondazione rampa			26,00	2,500	0,350	22,75		
	SOMMANO...	m³					22,75	232,58	5´291,20
77 20.1.EQ4.07.B	Esecuzione di getto di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita per murature in elevazione, gettato a qualunq ... bagnatura, con la esclusione dei casseri di contenimento e del ferro d'armatura compensati a parte. C25/30 Rck30-XC2-S4								
	Muri rampa pianerottolo alto * (lung.=2,5+2,5)			5,00	0,200	2,200	2,20		
	Muri rampa pianerottolo centrale			2,50	0,200	1,400	0,70		
	Muro rompi-tratta			2,30	0,200	1,200	0,55		
	Muri laterali *(H/peso=(2,2+1,4)/2)			10,00	0,200	1,800	3,60		
	(H/peso=(1,4+,4)/2)			10,00	0,200	0,900	1,80		
	Chiusura foro ex scaletta accesso scuola			1,20	0,300	1,600	0,58		
	Ripristino ultimo gradino scala accesso via I Maggio			1,60	0,300	0,180	0,09		
	SOMMANO...	m³					9,52	206,73	1´968,07
78 20.2.RI1.01.C	Fornitura e posa in opera a qualunque altezza e in qualunque posizione di casseforme per contenimento di getti in cls di ... di getto, formazione di nicchie e fori, puntellazioni, disarmante, pulizia, armo e disarmo. Casseri per travi, pilastri								
	Muri rampa pianerottolo alto * (lung.=2,5+2,5)		2,00	5,00		2,200	22,00		
	Muri rampa pianerottolo centrale		2,00	2,50		1,400	7,00		
	Muro rompi-tratta		2,00	2,30		1,200	5,52		
	Muri laterali *(H/peso=(2,2+1,4)/2)		2,00	10,00		1,800	36,00		
	Ripristino ultimo gradino scala accesso via I Maggio			1,60	0,300	0,180	0,09		
	Chiusura foro ex scaletta accesso scuola		2,00	1,20	0,300	1,600	1,15		
	SOMMANO...	m²					71,76	35,74	2´564,70
79 20.2.RN7.01	Fornitura e posa in opera di matrici in polistirolo per getti in calcestruzzo a faccia vista tipo Prewi - Coplan o equiv								
	A R I P O R T A R E								277´997,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								277´997,11
	... n utilizzo, compresi e compensati tutti gli accessori occorrenti, sfridi e quant'altro occorrente, nessun onere escluso.								
	Muri rampa pianerottolo alto * (lung.=2,5+2,5)			5,00		2,200	11,00		
	Muri rampa pianerottolo centrale			2,50		1,400	3,50		
	Muri laterali *(H/peso=(2,2+1,4)/2)			10,00		1,800	18,00		
	SOMMANO...	m²					32,50	45,73	1´486,23
80 11.8.CP1.01. D	Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari, costituiti da ghiaia, detrito e ... i meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto. Per costipamento pari a 80% della densità massima AASHTO								
	Riempimento rampa			2,50	2,300	2,000	11,50		
	(H/peso=(2,000+1,2)/2)			10,00	2,300	1,600	36,80		
				2,50	2,300	1,200	6,90		
	(H/peso=1,200/2)			10,00	2,300	0,600	13,80		
	SOMMANO...	m³					69,00	23,39	1´613,91
81 20.3.DH2.01. A	Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in ... ne e quota, compresi opportuni distanziatori. TONDINO DI ACCIAIO TIPO B.450.C (ex Fe B 44k) BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA								
	Vedi particolari armature					800,000	800,00		
	SOMMANO...	kg					800,00	1,85	1´480,00
82 40.3.EQ4.01. A	Esecuzione di marciapiedi ed accessi carrai mediante fornitura e posa in opera di calcestruzzo armato con rete elettrosa ... ttivi di progetto e indicazioni della d.ll. in corso d'opera. Esclusi dispositivi tattilo-plantari per ipo/non vedenti.								
	Piano di calpestio rampa *(lung.=2,5+ 10+2,5+10)			25,00	2,300		57,50		
	SOMMANO...	m²					57,50	35,21	2´024,58
83 20.3.DH2.01. B	Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in ... si posizione e quota, compresi opportuni distanziatori. FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA TIPO B.450.C (ex FEB44K) Diam. 6 - 20x20								
	Vedi voce n° 82 [m² 57.50]		1,20			2,220	153,18		
	SOMMANO...	kg					153,18	1,72	263,47
84 34.9.HI3.01.Z A	F.p.o. di recinzione h = 900 mm. Parapetto verso cortile *(lung.=2,30+ 2,50+10+2,50+10)			27,30			27,30		
	SOMMANO...	ml.					27,30	202,00	5´514,60
	A R I P O R T A R E								290´379,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								290´379,90
85 34.9.HI3.01.Z B	F.p.o. di recinzione h = 1000 mm, compresa lama "battipiede". Parapetto lato parcheggio *(lung.=10+ 2,5+10)			22,50			22,50		
	SOMMANO...	ml.					22,50	228,00	5´130,00
86 20.6.HH2.08	Manufatti in acciaio per ringhiere, parapetti e simili, per scale e porte di tutte le dimensioni, passerelle realizzati ... ezza anche mediante saldatura da effettuarsi in opera; l'assistenza muraria; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Cancelletto accesso rampa					150,000	150,00		
	SOMMANO...	kg					150,00	3,71	556,50
87 30.1.JH2.01. C	Esecuzione di recinzione con rete romboidale o quadra, filo diam. 2 mm in acciaio zincato e plasticato, paletti a T dell ... to e plasticato diam. 3,3 mm, elementi di controvento, fornitura dei materiali, scavo e getto, montaggio. Altezza 140 cm Rete lato scuola *(lung.=(24+86))			110,00			110,00		
	SOMMANO...	m					110,00	35,76	3´933,60
	Parziale LAVORI A MISURA euro								300´000,00
	T O T A L E euro								300´000,00
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo CATEGORIE		
001	**OG03 - OPERE DI NATURA STRADALE**	267´322,25	89,107
002	**OG01 - OPERE EDILI**	32´677,75	10,893
	Totale CATEGORIE euro	300´000,00	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUB CATEGORIE		
001	**DEMOLIZIONI E RIMOZIONI**	8´995,69	2,999
002	**SCAVI E RITOMBAMENTI**	76´424,05	25,475
003	**CANNE TUBI E POZZETTI**	36´283,10	12,094
004	**CORDONATE E PAVIMENTAZIONI**	101´402,58	33,801
005	**SEGNALETICA STRADALE**	3´059,07	1,020
006	**SISTEMAZIONE A VERDE E ARREDO**	14´925,05	4,975
007	**IMPIANTISTICA ELETTRICA**	25´832,22	8,611
008	**OPERE IN ECONOMIA**	400,49	0,133
009	**OPERE EDILI**	32´677,75	10,893
	Totale SUB CATEGORIE euro	300´000,00	100,000

Cormons, 14/12/2016

	A R I P O R T A R E		